

Név : Kerepes Város Önkormányzata

Cím : Kerepes, Wéber Ede utca
felnőtt orvosi rendelő

Kelt: 2015 év.....hó...nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:2015 év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:

Központi gázkazán csere, szerelés.

Meglévő gázkazán leszerelése, helyére kondenzációs 24 KW-os kondenzációs fűtőkészülék beszerelése, csatlakoztatása a meglévő rendszerhez, vezérléssel, érzékelőkkel, kondenzációs füstgázvezetés kiépítésével, elektromos hálózatra kötéssel, tervezéssel, üzembe helyezéssel, gáz műszaki biztonsági ellenőrzéssel - Gáz-MEO -, műszaki átadási dokumentáció összeállításával.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Elektromos energia ellátás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-002	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig, EPH-ra kötés, elektromos bekötés anagszükséglete	1 db			0	0
2	71-006-13.2	Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, hőmérséklet ékelők elhelyezése, külön érzékelő és kiértékelő egységekkel szobatermosztát központi egység (vezérlés kiépítése)	1 db			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Épületgépészeti szerelvények elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-4.2.1.1	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig	1 db			0	0
2	82-005-1	Acéllemez, vagy öntöttvas melegvízüzemű kazán elhelyezése és bekötése földgáz tüzeléssel, 40,0 kW teljesítményig (Baxi Luna Duo-Tec kondenzációs fűtő 24 KW, vagy azzal egyenértékű) bővítő idommal 60/100-ról 80/125-re.	1 db			0	0
3	82-005 "K"	Kazán bekötéséhez szükséges rendszer kiépítése 50 kg-ig (mágneses iszapleválasztóval, légtelenítővel, elzáró szerelvényekkel)	1 db			0	0
4	82-016-14.1.3	Indító idom (80/125) mérőhellyel, komplett kondenzvíz elvezető szifonnal	1 db			0	0
5	"K"	Kéménybélelés koncentrikus rendszerrel 80/125 PPs/Alu, tetőátvezetéssel, rögzítéssel, hő és áramlástechnikai méretezéssel, ügyintézővel.	1 klt			0	0
6	82-016-42	Kazánház illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között (szakszervíz által)	1 db			0	0
170	"K"	Gázterv készítése, engedélyeztetés (TIGÁZ)	1 db			0	0
8	"K"	Gáz műszaki biztonsági ellenőrzés (gáz-MEO)	1 db			0	0
9	"K"	Szerelés utáni műszaki átadás előkészítése: Gépészeti szerelvények feliratozása, üzemeltetési utasítás elkészítése, dokumentáció összeállítása (kivitelezői, FMV-i nyilatkozat, átvételi bizonylatok ...)	1 klt			0	0
Munkanem összesen:						0	0